

Gobierno de la Ciudad de México  
 Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el FAIS  
 Al período (ENERO-DICIEMBRE 2019)

Monto que reciban del FAIS: \_\_\_\_\_ \$37,877,012.60

Unidad Responsable del Gasto: 04CD04 Alcaldía de Coyoacán							
No.	Obra o acción para realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
			Entidad	Municipio	Localidad		
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PRIV EJIDO BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN	238,841.84	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 60 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668
3	REHABILITACIÓN A LA RED DE DRENAJE CINCO DE MAYO COL SAN FRANCISCO CULHUACÁN	902,505.39	Ciudad de México	Coyoacán	San Francisco Culhuacán Barrio de San Francisco	Rehabilitación de 200 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	9831
4	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE SN COL SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO	1,016,491.77	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Suministro y colocación en el patio principal de 200 m <sup>2</sup> de lona plástica de alta resistencia recubierta con PVC de color negro en la capa intermedia, dicha lona fue colocada sobre una estructura metálica para lo cual se utilizó una cimentación a base de 10 zapatas aisladas, a la estructura se le aplicó un esmalte alquidálico color blanco y una protección anti impacto de 0.42 m de diámetro por 1.90 m de alto	2165
5	MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CULHUACÁN CALLE XALPA SN COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	1,016,491.77	Ciudad de México	Coyoacán	Ex Ejido de San Francisco Culhuacán	Suministro y colocación en el patio principal de 200 m <sup>2</sup> de lona plástica de alta resistencia recubierta con PVC de color negro en la capa intermedia, dicha lona fue colocada sobre una estructura metálica para lo cual se utilizó una cimentación a base de 10 zapatas aisladas, a la estructura se le aplicó un esmalte alquidálico color blanco y una protección anti impacto de 0.42 m de diámetro por 1.90 m de alto	2165
6	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE EJIDO CUAUTEPEC COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	434,685.85	Ciudad de México	Coyoacán	Ex Ejido de San Francisco Culhuacán	Rehabilitación de 500 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	7026
7	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE EJIDO SAN ANTONIO TOMATLAN COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	1,313,431.82	Ciudad de México	Coyoacán	Ex Ejido de San Francisco Culhuacán	Rehabilitación de 550 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	7026

Gobierno de la Ciudad de México  
 Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el FAIS  
 Al período (ENERO-DICIEMBRE 2019)

Monto que reciban del FAIS: \_\_\_\_\_ \$37,877,012.60

Unidad Responsable del Gasto: 04CD04 Alcaldía de Coyoacán							
No.	Obra o acción para realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
			Entidad	Municipio	Localidad		
8	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV ESC NAVAL MILITAR COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	3,007,089.58	Ciudad de México	Coyoacán	Ex Ejido de San Francisco Culhuacán	Rehabilitación de 1,000 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	7026
9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE EJIDO ACOXPAN COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	4,345,563.79	Ciudad de México	Coyoacán	Ex Ejido de San Francisco Culhuacán	Rehabilitación de 350 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	7026
10	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE EJIDO SAN LORENZO TEZONCO COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	1,375,864.91	Ciudad de México	Coyoacán	Ex Ejido de San Francisco Culhuacán	Rehabilitación de 950 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	7026
11	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE EJIDO SAN MIGUEL TOPILEJO COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	2,033,515.07	Ciudad de México	Coyoacán	Ex Ejido de San Francisco Culhuacán	Rehabilitación de 200 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	7026
12	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE EJIDO SAN ANTONIO COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	2,972,262.50	Ciudad de México	Coyoacán	Ex Ejido de San Francisco Culhuacán	Rehabilitación de 120 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	7026
13	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE EJIDO MAGDALENA PETLACALCO COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	675,332.51	Ciudad de México	Coyoacán	Ex Ejido de San Francisco Culhuacán	Rehabilitación de 150 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	7026

Gobierno de la Ciudad de México  
 Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el FAIS  
 Al período (ENERO-DICIEMBRE 2019)

Monto que reciban del FAIS: \_\_\_\_\_ \$37,877,012.60

Unidad Responsable del Gasto: 04CD04 Alcaldía de Coyoacán							
No.	Obra o acción para realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
			Entidad	Municipio	Localidad		
14	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE EJIDO HUIPULCO COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	1,702,196.53	Ciudad de México	Coyoacán	Ex Ejido de San Francisco Culhuacán	Rehabilitación de 300 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	7026
15	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE EJIDO SAN PEDRO MARTIR COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	587,228.91	Ciudad de México	Coyoacán	Ex Ejido de San Francisco Culhuacán	Rehabilitación de 85 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	7026
16	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE CINCO DE MAYO COL SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO	828,525.01	Ciudad de México	Coyoacán	San Francisco Culhuacán Barrio de San Francisco	Rehabilitación de 210 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	9831
17	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE CINCO DE MAYO COL SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO	1,544,778.59	Ciudad de México	Coyoacán	San Francisco Culhuacán Barrio de San Francisco	Rehabilitación de 350 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	9831
18	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV ESC NAVAL MILITAR COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	640,341.38	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 500 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668
19	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV ESC NAVAL MILITAR COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	1,599,519.65	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 450 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668

Gobierno de la Ciudad de México  
 Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el FAIS  
 Al período (ENERO-DICIEMBRE 2019)

Monto que reciban del FAIS: \_\_\_\_\_ \$37,877,012.60

Unidad Responsable del Gasto: 04CD04 Alcaldía de Coyoacán							
No.	Obra o acción para realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
			Entidad	Municipio	Localidad		
20	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV ESC NAVAL MILITAR COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	1,238,138.18	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 400 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668
21	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE EJIDO BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN	1,105,832.27	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 800 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668
22	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA EMILIANO ZAPATA BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN	211,356.61	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 50 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668
23	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LÓPEZ BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN	360,125.82	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 170 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668
24	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAS ROSAS BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN	1,168,636.69	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 350 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668
25	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON AVENA BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN	341,157.31	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 180 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668

Gobierno de la Ciudad de México  
Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el FAIS  
Al período (ENERO-DICIEMBRE 2019)

Monto que reciban del FAIS: \_\_\_\_\_ \$37,877,012.60

Unidad Responsable del Gasto: 04CD04 Alcaldía de Coyoacán							
No.	Obra o acción para realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
			Entidad	Municipio	Localidad		
26	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DE SAN RAYMUNDO BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN	392,315.42	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 150 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668
27	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE SAN ANTONIO BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN	327,004.32	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 150 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668
28	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA ZAPATA BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN	450,724.71	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 170 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668
29	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLEJÓN VEINTE DE AGOSTO BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN	969,687.32	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 270 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668
30	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALZADA TAXQUEÑA BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN	752,793.22	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 190 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668
31	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZAPATA BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN	383,543.66	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 130 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668

Gobierno de la Ciudad de México  
 Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el FAIS  
 Al período (ENERO-DICIEMBRE 2019)

Monto que reciban del FAIS: \_\_\_\_\_ \$37,877,012.60

Unidad Responsable del Gasto: 04CD04 Alcaldía de Coyoacán							
No.	Obra o acción para realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
			Entidad	Municipio	Localidad		
32	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN	2,213,844.14	Ciudad de México	Coyoacán	Barrio de la Magdalena Culhuacán	Rehabilitación de 1,000 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	8668
33	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE EJIDO SANTA CRUZ ATOYAC COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN	952,368.67	Ciudad de México	Coyoacán	Ex Ejido de San Francisco Culhuacán	Rehabilitación de 250 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos, excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate, puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm, 203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque, construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro, suministro e instalación de coladeras.	7026

Beneficiarios

- A) 8,668 Población total de San Francisco Culhuacán, Barrio de la Magdalena
- B) 7,026 Población total de la colonia Ex Ejido San Francisco Culhuacán
- C) 9,831 Población total de San Francisco Culhuacán, Barrio de San Francisco
- D) 2,165 Población de zona escolar